

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
37	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3		3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNNR 5 0502-03	Montaż oprawy SNTX 236	kpl.		
		22		22.000	
				RAZEM	22.000
39	KNNR 5 0502-02	Montaż oprawy SNTX 136	kpl.		
		4		4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw AVR 72	kpl.		
		3		3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw AVR 14	kpl.		
		56		56.000	
				RAZEM	56.000
42	KNNR 5 0504-02	Montaż oprawy awaryjnej 977-24SE1H	kpl.		
		16		16.000	
				RAZEM	16.000
43	KNNR 5 0504-02	Montaż oprawy Circus	kpl.		
		18		18.000	
				RAZEM	18.000
44	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		1760		1760.000	
				RAZEM	1760.000
45	KNNR 5 1203-11	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		40		40.000	
				RAZEM	40.000
46	KNNR 5 1204-02	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2	szt.		
		40		40.000	
				RAZEM	40.000
47	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome	m		
		120		120.000	
				RAZEM	120.000
48	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
		20		20.000	
				RAZEM	20.000
49	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		4		4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNNR 5 0605-02	Układanie bednarki FeZn 30x4 mm	m		
		30		30.000	
				RAZEM	30.000
51	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem	przew.		
		249		249.000	
				RAZEM	249.000
52	KNR 4-03 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.		
		249		249.000	
				RAZEM	249.000
53	KNR 4-03 1201-04	Oznaczenie przewodu zerowego	przew.		
		249		249.000	
				RAZEM	249.000
54	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
56	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	59		pomiar	59.000	
				RAZEM	59.000
57	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	4		pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
58	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) - pomiar wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
	17		prób.	17.000	
				RAZEM	17.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wynikowych 700	m		
			m	700.000	
				RAZEM	700.000
2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 1.5	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd 700	m		
			m	700.000	
				RAZEM	700.000
4	KNNR 5 1209-08	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 6	otw.		
			otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 1209-08	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 4	otw.		
			otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5 1209-07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 14	otw.		
			otw.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 68	otw.		
			otw.	68.000	
				RAZEM	68.000
8	KNNR 5 0114-03	Wykonanie przepustów rurowych o średnicy 25 mm 88	szt.		
			szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
9	KNNR 5 0114-04	Wykonanie przepustów rurowych o średnicy 40 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 0330-12	Wykucie wnęk pod rozdzielnice 2.053	m ²		
			m ²	2.053	
				RAZEM	2.053
11	KNNR 5 0404-05	Montaż obudowy RWN 3x12 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 0404-05	Montaż obudowy RBP 3 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNNR 5 0406-02	Montaż wyłącznika ppoż 63A 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 0407-04	Montaż wyłącznika RCD 4p 63/0,03 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 0407-04	Montaż wyłącznika RCD 2p 25/0,01 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNNR 5 0407-04	Montaż ogranicznika 2p 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNNR 5 0407-04	Montaż ogranicznika 4p 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 0407-04	Montaż wyłącznika FR 303 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 0407-04	Montaż wyłącznika S 303	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 5 0407-01	Montaż wyłącznika S 301	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNNR 5 0407-01	Montaż wyłącznika S 301	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
22	KNNR 5-18 0901-01	Tablice do liczników jednofazowych TL-1f	tabl.		
		16	tabl.	16.000	
				RAZEM	16.000
23	KNNR 5 0406-02	Montaż liczników energii elektrycznej A52	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
24	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodu YDYp 3x1,5 mm2 w brzdach	m		
		650	m	650.000	
				RAZEM	650.000
25	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodu YDYp 4x1,5 mm2 w brzdach	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
26	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodu YDYp 5x1,5 mm2 w brzdach	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
27	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodu YDYp 3x2,5 mm2 w brzdach	m		
		900	m	900.000	
				RAZEM	900.000
28	KNNR 5 0205-03	Układanie kabla YKY 5x10 mm2 w brzdach	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
29	KNNR 5 0205-03	Układanie kabla YKY 5x16 mm2 w brzdach	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów w podłożu	szt.		
		296	szt.	296.000	
				RAZEM	296.000
31	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 60 mm	szt.		
		204	szt.	204.000	
				RAZEM	204.000
32	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe odgałęźne	szt.		
		92	szt.	92.000	
				RAZEM	92.000
33	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe 2x10A+Z	szt.		
		112	szt.	112.000	
				RAZEM	112.000
34	KNNR 5 0306-02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
35	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
36	KNNR 5 0306-04	Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000